

Då befintliga PLC system demonteras, ingår även demonteringsarbeten i tillhörande SCADA i motsvarande omfattning. Då hela befintliga DHC-installationen avgår inom entreprenaden, skall även bef. programvara, licenser, hårdvarulås, etc. överlämnas till beställaren.

Befintligt PLC material (processor enhet, HMI, I/O-moduler, etc.) överlämnas till beställaren eller till av B anvisad plats.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkraft

Version: 1.0.0

Publiceringsdatum: 2025-01-15

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssystem/8-styr-be.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen