

Växtval

Framtida underhåll av fasader ska beaktas så att tillträde till fasader företrädesvis ska kunna ske utan större åverkan. Höjd och utbredning av fullvuxna träd och buskar ska beaktas för t ex ventilationsintag, mätarskåp, fasader, fönster mm.

Leveranskontroll av växter

Leverantören som fått uppdraget att plantera ska genomföra en leveranskontroll av växter. Den ska utgå från senaste versionen av LRFs kvalitetsregler för plantskoleväxter. Avvikelser noteras och rapporteras till plantskolan och ansvarig för beställning av växter.

Garantiskötsel

I de flesta projekt övergår skötsel under etablerings- och garantitiden till den entreprenör som har markskötselavtalet på aktuellt campus direkt efter slutbesiktning. Stäm av frågan med markförvaltare för området.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkra

Version: 3.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-12-22

Sökväg: 3-mark/3-mark-33.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen