Vid ombyggnad ska befintliga inställningar sparas och läggas in i nytt program. Skåpsdokumentation ska uppdateras.

All installation som inte kommer att ha funktion efter färdigställande skall rivas, demonteras eller flyttas. AH skall kontaktas för visning av anläggningen.

Anbudsgivare har möjlighet till att återanvända kablage. Det skall framgå i anbudet vilket kablage som är tänkt att återanvändas. Vid avsaknad av specifikation i anbudet förutsätts att all övrigt befintligt kablage ersätts med nytt.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssytem/8-styr-bb.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen