

Säkerställ prestandauppföljning genom att i driftbild presentera COP momentant både på varma och kalla sidan.

Delbesikta av markarbeten, kolla provtryckningar, fall på ledning mm. Kolla allt som läggs i mark innan det täcks över. Allt ska besiktigas.

All dold installation ska tydligt mätas av så relationsunderlaget blir bra.

Mäts in i SWEREF 99 RH 2000 och borrhjupsförteckning.

Lufta av systemen innan driftsättning. Kan behövas pumpas runt till öppna kärl i flera månader.

Montera elektrisk undertrycksavgasare.

Injusterings- och avstängningsventiler för marklagret ska monteras och vara åtkomliga från markskåp. Antingen inomhus eller utomhus för en bra arbetsmiljö. Viktigt att beakta luftning på högpunkter i markskåpet.

Luften i rörsystemet ska kunna luftas ut.

Erhåll god expansionshållning med inbyggd nivågivare och tryckgivare som är kopplad till duc.

Provtagning av vattenkvalitet skall utföras 2 gånger under garantitid och redovisas till beställaren.

Vattenmätare installeras för registrering vid påfyllning. Mätaren inkopplas till styrsystem och förses med larm.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-09-28

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_5xa.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen