Handboken ”Rätt arbetsmiljö för montörer och driftpersonal” skall följas som kravställande dokument vid planering av teknikutrymmen och montagearbeten.

Utred alltid eventuellt behov av passage mellan aggregat och vägg. Vid behov av passage skall den utföras med 0,6m fritt utrymme på aggregatets baksida och sidor.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_5_driftutrymmen.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen