Tryckfall i (värme-) ledningar får högst uppgå till 50 Pa/m och tryckfall i hela anläggningen inkl. filter, värmeväxlare med mera får högst uppgå till 25 kPa.

Fog och fog med koppling skall vara placerade så att de är utbytbara och så att läckage snabbt kan upptäckas.

Rörledningar skall undvikas att förläggas i kalla utrymmen.

Väl beprövade material och typgodkända fogmetoder ska användas.

Tappvattenledningar skall inom synliga installationer i våtutrymmen utförs med förkromade kopparrör alternativt med rostfria rör

---

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_pn.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen