Erforderligt antal avstängningsventiler och avtappningar skall monteras för alla stammar så att hela eller delar kan avskiljas, stängas av och tömmas.

Ventiler skall monteras lätt åtkomliga, exempelvis ovan plocktak. Avstängningsventiler skall monteras för avskiljning av apparater och huvudkomponenter.

Eftersträva att återströmningsskydd skall monteras på inkommande vatten till byggnaden och inte placerade intill tappställe, dock ska återströmning inom system beaktas. Eftersträva att så få återströmningsskydd som möjligt monteras och att de är lätta att underhålla.

I varje cirkulationssystem skall två anslutningar med avstängningsventiler finnas på returledningen innan cirkulationspumpen för extern inkoppling av undertrycksavgasningsutrustning. System utom VV/VVC ska förses med central automatisk luft- och partikelavskiljare vid behov med magnetitfälla/stav. Beakta placering uttag vid värme- resp. kylsystem samt om det behövs en permanent avgasare.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 5-vvs/5_vvs_ps.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen