Injustering ska utföras av i entreprenaden ingående system, utrustningar och komponenter. System ska injusteras till i handlingarna föreskrivna värden.

Innan injustering utförs ska arbeten som kan påverka injusteringen vara slutförda.

Injustering ska utföras i samråd med annan berörd entreprenör.

För styrutrustning ska samtliga inställbara variablers inställningar redovisas.

Tillverkarens dokumenterade anvisningar ska följas vid injustering.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssytem/8-styr-yhc.partial.html

Genererad:

QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen