Vid entreprenadens slut ska handlingar vara märkta relationshandling och överensstämma med verkligt utförande och funktion. De ska levereras både som pdf och redigerbara, inkluderar även apparsskåpsschema, gruppförteckning m.m.

Ritsätt, symboler, beteckningar, definitioner och dylikt ska vara enligt svensk standard och SIS Bygghandlingar.

Handling ska

- vara försedd med texten ”RELATIONSHANDLING”
- vara försedd med datum för relationshandling
- omfatta och baseras på de bygghandlingar som upprättas av entreprenören
- ha utskriftsformat enligt A-serien
- vara på svenska
- tillhandahållas i digitalt format
- vara orienterad i den riktning handlingen ska läsas när den öppnas i dator. Skalenliga ritningar ska förses med grafisk skala
- originalets utskriftsformat
- originalets skala.

Handling ska innehålla uppgift om

- datum som visar när den har upprättats
- vad den avser
- objektets benämning
- vem som upprättat den.

Benämningar och beteckningar ska överensstämma med gällande märkning.

Flödesscheman ska redovisas med komponenter i inbördes ordning i flödesriktningen.

Förteckning ska tillhandahållas över upprättade handlingar.

Entreprenören ska tillhandahålla dokumentation som visar att tillverkaren har uppfyllt kraven för CE-märkning. Entreprenören skall intyga att utrustningar är monterade enligt tillverkarnas anvisningar. Komplett underlag levereras insatt i pärm med register för respektive installationsdel.

Metadata

Namespace: akademiskahus

Paket: bygg-teknikkrav

Version: 4.0.0-rc.1

Publiceringsdatum: 2026-10-09

Sökväg: 8-styr-och-overvakningssytem/8-styr-yj.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen