

# Elmiljö

Den fasta installationen ska utföras så att följande värden ej överskrids, där människor stadigvarande vistas;

- Lågfrekventa magnetfält 0,2  $\mu\text{T}$  uppmätt 1m över golvet i nybyggnad.
- Lågfrekventa magnetfält 0,4  $\mu\text{T}$  i äldre bebyggelse vid driftsatt anläggning.
- Elektriska fält 10 V/m.

---

## Metadata

Namespace:

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Publiceringsdatum: Thu, 19 Jan 2023 23:10:02 GMT

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/elmiljo/elmiljo.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen