

Elmiljö

Den fasta installationen ska utföras så att följande värden ej överskrids, där människor stadigvarande vistas;

- Lågfrekventa magnetfält 0,2 μT uppmätt 1m över golvet i nybyggnad.
- Lågfrekventa magnetfält 0,4 μT i äldre bebyggelse vid driftsatt anläggning.
- Elektriska fält 10 V/m.

Metadata

Namespace:

Paket: sisab-metoder

Version: 3.0.0

Publiceringsdatum: Mon, 27 Feb 2023 06:26:42 GMT

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/elmiljo/elmiljo.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen