

# Demontering och rivning

Innan demontering av befintliga kylsystem tappas samtliga media ut och omhändertas för destruktionsintyg. Tömning skall utföras av ackrediterad entreprenör. Hantering av köldmedier och oljor skall ske enligt Svensk Kylnorm. Kontrollrapport (skrotningsintyg) skall upprättas av entreprenören och skickas till miljöförvaltningen i Stockholm stad med kopia till SISAB. Mail adress: [myndighetsarenden@sisab.se](mailto:myndighetsarenden@sisab.se)

Vid slutbesiktning skall destruktionsintyg föreligga. Installationer som inte skall användas skall demonteras eller rivas i hela sin längd. Befintliga rörledningar och kanaler som är ingjutna i byggnadskonstruktion skall göras rena och pluggas.

---

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-kokskyla/demontering-och-rivning/demontering-och-rivning.partial.html

Genererad: 2024-09-16



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen