

# Rörledningar

Avloppssystem ska utföras med separata ledningar för spillvatten och dagvatten fram till anslutningspunkten vid tomtgräns.

Vatten- och spillvattenledningar förläggs frostfritt eller frostisolerats.

Avloppsledningar utförs rensbara och inspekterbara med kamera.

Rensbrunn placeras dessutom vid anslutningspunkten.

Brandposter placeras ej på tomtmark.

Vattenmätare placeras inom uppvärmt utrymme.

## Vattenledningar

Vattenledning ska utföras av PE-rör.

Ventiler ska utföras mjuktätande.

Betäckning ska utföras av gjutjärn.

## Spillvattenledningar

Spillvattenledningar ska utföras av PP-rör.

## Dagvattenledningar

Dagvattenledningar ska utföras av PP-rör.

## Dräneringsledningar

Dräneringsledningar ska utföras av PE-rör

---

## Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 6.0.1

Sökväg: projekteringsanvisning-mark/rorledningar/rorledningar.partial.html

Genererad: 2024-11-24



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen