

Branddetekteringssystem

Eftersom branddetektering (dvs. kombilarm) projekteras likvärdigt brandlarm ska principerna i SBF 110 avsnitt 6 och 7 inarbetas och handlingarna ska granskas av sakkunnig som är väl insatt i SBF-regelverk och brandlarm.

Utformning:

Vid nyproduktion ska anläggningen utföras som del i kombilarm. Vid om/tillbyggnad ska befintliga system byggas ut i första hand för att uppfylla önskemål om att inte installera flera larmanläggningar i en fastighet.

Förskolor:

I förskolor finns utrymmen som används av verksamheten för daglig vila för barnen. För eventuell rökdetektering i dessa utrymmen ansvarar hyresgäst själv. Om inte SISAB i projektet väljer att installera branddetekteringssystem av utrymningsskäl installeras istället seriekopplade rökdetektorer åt hyresgästen.

Kablar i branddetekteringssystem

Spridningskabel ska vara röd och förläggas i synbart rödmärkta rör, med undantag för adressenhet.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-el-
telesystem/branddetekteringssystem/branddetekteringssystem.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen