

Elmiljö

Den fasta installationen ska utföras så att följande värden ej överskrids, där människor stadigvarande vistas;

- Lågfrekventa magnetfält 0,2 μT uppmätt 1m över golvet i nybyggnad.
- Lågfrekventa magnetfält 0,4 μT i äldre bebyggelse vid driftsatt anläggning.
- Elektriska fält 10 V/m.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 2.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-el-telesystem/elmiljo/elmiljo.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen