

Kontroller och besiktning

Golvfall ska besiktigas mot ställda toleranskrav före montage av plastmassa alternativt tätskikt.

Tätskikt på vägg ska besiktigas före montage av kakel.

Förläggning av värmeslingor i golv ska funktionstestas och förläggning ska bildokumenteras före avjämning.

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 3.0.0

Sökväg: projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/kontroller-och-besiktning/kontroller-och-besiktning.partial.html

Genererad: 2024-05-17



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen