

Gränsdragningslista

Arkitekt (A) ska samordna föreskrivet material och utförandet med övriga konsulter så som rör, ventilation, el, konstruktion och storkök samt byggnadsbeskrivare. För utbyte av material och utförande se AF del.

Gränsdragningslista ska upprättas. Nedan redovisas en grundläggande nivå på handlingsleverans för respektive disciplin enligt nedan. OBS omfattning ska alltid projekthanpassas.

Tekniksområde	Exempel på delmoment i handlingsleverans
Arkitekt i samverkan med storkök	Väggplacering
	Val av väggtyper med hänsyn till belastning
	Littrering av väggtyper i kök på planritning
	Ytskikt vägg
	Bedömning av belastning på vägg med avseende på fogmaterial
	Littrering/hänvisning på planritningar vilka väggar som ska utföras med epoxifogar
	Littrering av vilka väggar och vägghörn som ska förses med avbärarlist och hörnskydd – underlag från storkök
	Vägguppställningar
	Utformning av sockel
	Golvritning med redovisning av golvtyper, golvfall och halkklasser/förtydliganden av stegsäker, slät halvslät yta samt ev. krav på värmeresistent yta på del av golv
Konstruktör	Undertak – underlag från storkök, ventilation och el
	Detalj på kantbalk och sockel i kök
	Detalj på försänkning i frysrums
	Detalj på ytter- och innervägg med betongsockel
	Detalj på ytter- och innervägg med lecasockel
	Detalj på övergång mellan massagolv och plastmatta/klinker
	Detalj på golvbrunn vid fall
	Detalj på golvbrunn utan fall
	Detalj på genomföringar
	Detalj vid ytterdörr, varumottagning
Ventilationsprojektör	Beskrivning av arbetsordning
	Kylrum, ventilerad spalt mot IV, anslutning kylrum mot IV, kylrumsdörr, anslutning kylrumsdörr
	Frysrums, frysrumsdörr, frysrums längs IV, detaljanslutningar, anslutning frysrumsdörr
	Yttervägg mot storkök
	Planritning med redovisning av ursparing kring brunnar
	Redovisning av kanaldragning och placering av cirkulationsaggregat för ventilerings av luftspalter
	Ventilation i kök

VS-projektör	Rör genomföringar, brunnar
El-projektör	Redovisning av system för golvvärmslingor vid kylrum och ytterdörr vid varumottagning samt placering av termostat på planritning El-installationer på vägg(ska samordnas med övriga installationer på vägg)

Handlingsleveranstabell

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-metoder

Version: 5.0.1

Sökväg: projekteringsanvisning-byggteknik-storkok/gransdragningslista/gransdragningslista.partial.html

Genererad: 2024-05-21



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen