

Bygghandlingens innehåll är anpassat efter vad produktionen behöver för att genomföra själva byggprocessen. I de fall där leveransen av Bygghandlingar sker parallellt med pågående byggproduktion blir versionshantering, processen för ändrings- och tilläggsarbeten, tidsplanering och en effektiv samverkan mellan projektering och byggproduktion extra viktiga. Bygghandlingen kan omfatta bland annat följande delar men ska anpassas till projektets behov:

- Projektörernas ifyllda och signerade egenkontrollplaner.
- Tekniska ritningar, planer, sektioner, scheman, isometrier, tillverkningsritningar och andra detaljer som beskriver hur byggproduktionen ska genomföras.
- Samgranskad informationsmodell
- Detaljerade beskrivningar av olika arbetsmoment och aktiviteter som behöver utföras under byggprocessen.
- Budgetar och tidplaner för projektering av eventuella ändrings- och tilläggsarbeten.
- En riskbedömning med åtgärder för att säkerställa en säker arbetsmiljö för uppförandet och produktion.
- Bygghandlingsskedet anses vara avslutat först när byggnaden, byggdelen eller systemet har genomgått slutbesiktning och byggproduktionen har levererat rödmarkerade ritningar eller annat underlag för relationshandling.

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: projekteringsanvisningar

Version: 1.3.0

Publiceringsdatum: 2026-02-17

Sökväg: 104-bygghandling/bygghandling.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen