

Projektörerna ska, inom ramen för sina uppdrag, projektera så att bestämmelser och lagkrav utifrån arbetsmiljö uppfylls under byggskedet och i bruksskedet.

Projektör ska sammanställa risker i tillhandahållen riskmall ([Länk](#)) levererad av MAXIMA. Alla arbetsmiljörisker dokumenteras av Funktion Arbetsmiljö i Predict. Det är Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering, BAS-P, som samordnar projektörernas arbete med arbetsmiljörisker. Detta sker vid projekteringsmöten och vid enskilda möten med projektörerna. BAS-P ska se till att arbetsmiljörisker förebyggs när arbetsmoment som ska utföras samtidigt eller efter varandra planeras och när tidsåtgången för de arbetsmomenten beräknas. Projektörerna ska följa anvisningar från BAS-P i frågor som har betydelse för arbetsmiljön i bygg- och bruksskedet. Projektörerna ska, i samråd med BAS-P, se till att deras föreslagna lösningar är förenliga med andra projektörers lösningar som har betydelse för arbetsmiljön under bygg- och bruksskedet.

Leverantör ska medverka i arbetsmiljöarbetet och utvärdera/sammanställa riskmoment inom projekteringsarbetet. Rapportering sker kontinuerligt till BAS P (Funktion Arbetsmiljö) som i sin tur upprättar underlag för arbetsmiljöplan.

Funktion Arbetsmiljö ansvarar för BAS-P/arbetsmiljösamordningen i programmet.

Metadata

Namespace: va-syd-maxima

Paket: projekteringsanvisningar

Version: 1.3.0

Publiceringsdatum: 2026-02-17

Sökväg: 900-bas-p/bas-p.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen